

ガムクール防水

※必ず注意事項をご参照ください。

単位：円/㎡	平面部 (円/㎡)		立上り (円/㎡)		
断熱複層 工法	GSS-200S	アスファルト系ルーフィング下地	18,650	GV-3TH	17,900
	GPS-300S	合成高分子系下地	20,550		
	GCS-300S	押えコンクリート・モルタル系下地	20,250		
複層工法	GSS-2S	アスファルト系ルーフィング下地	12,000	GV-2	12,100
	GPS-2S	合成高分子系下地	11,200		
	GCS-2S	押えコンクリート・モルタル系下地	11,000		
	GSS-2	アスファルト系ルーフィング下地	12,000		
	GPS-2	合成高分子系下地	11,200		
	GSB-3S	アスファルトルーフィング系下地	15,600	GV-3	16,700
	GPB-3S	合成高分子系下地	14,800		
	GCB-3S	押えコンクリート・モルタル系下地	14,600		
	GST-3S	アスファルトルーフィング系下地	24,800		
	GPT-3S	合成高分子系下地	24,000		
単層工法	GSS-1	アスファルト系ルーフィング下地	8,300	GV-1	11,200
	GPS-1	合成高分子系下地	7,500		
保護ブロック 仕上げ	GCO-2SE	押えコンクリート・モルタル系下地	21,800	GV-3	16,700
	GCO-200SE	コンクリート下地	25,500		
	GCO-2SR	押えコンクリート・モルタル系下地	26,100		
押えコンク リート仕上	GCC-200S	コンクリート下地	13,500	GV-2C	10,000
	GCC-2S	コンクリート下地	9,200		
機械的 固定工法 (R,W：接着併用)	CAS-2M/R/W	コンクリート下地 等	12,000	GV-2	12,100
	CAB-3M/R/W	コンクリート下地 等	15,600		
	CAT-3M/R/W	コンクリート下地 等	24,800		
	CAS-200M	コンクリート下地	18,150	GV-2TH	13,300
	CAS-200MAL	ALC下地	19,800	GV-3TH	17,900
	CAS-2MAL	ALC下地	13,100	GV-3	16,700

(円/㎡)

立上り・架台廻り仕様 (アスクール)	PQ-160	15,900
架台廻り仕様 (オルタックスカイ)	GV-OSTM-3C	12,000

■ 注意事項・その他

- 表示価格すべてに消費税は含まれておりません。
- 単価は300㎡以上を標準とします。小面積の場合は割増となります。
- 価格はすべて材工共です。
- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- 屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- 足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。
- ガムクールキャップ、ガムクールキャップEX仕上げはSPファインカラー塗布を標準価格としています（ギルフォーム断熱工法を除く）。SPサーモコートは1,200円/㎡、SPマルチカラーは100円/㎡をそれぞれ加算してください。
- リベースを使用する工法では、1.2kg/㎡使用時の価格です。
- 既存目地を通気溝にする場合は、別途お見積りとなります。
- 笠木・水切材は別途お見積りとなります。

■オプション

ギルフォームの厚みを変更する場合（標準35mm）	30mm	350円/㎡減額
	40mm	350円/㎡加算
	50mm	850円/㎡加算
	60mm	1,950円/㎡加算
アスファルトパネル（バリボード）下地処理の場合		5,300円/㎡
既存層がアスファルト露出防水時のリベース使用量（㎡あたり）	1.0kg	100円/㎡減額
	0.8kg	200円/㎡減額
リベース（1.2kg）をクールベース（1.5kg）に変更した場合		400円/㎡加算
リベース（1.2kg）をクールグランド（1.5kg）に変更した場合		700円/㎡加算
ステップの端部に見切材ステップエッジを使用する場合	ステップエッジ	3,000円/㎡
RBタイルの端部に見切材ウインドバー またはウインドブロックを使用する場合	ウインドバー	2,800円/㎡
	ウインドブロック	6,800円/㎡
エイブロック連結タイプを採用する場合	GCO-2SRに加算	900円/㎡加算
エイブロックの端部に縁石ブロックを使用する場合	縁石ブロック	6900円/㎡
下地処理材クールベースを使用する場合		3,700円（4.0kg）/㎡を目安とする

※彩色ガムクールキャップ仕上げは800㎡以上での受注生産扱いとなります。価格はSPファインカラー仕上げと同じです。（色：赤茶・新緑）

※バリキャップパターン仕上げは、デザインにより価格が異なりますので別途お見積りさせていただきます。

※3色以上の配色によるステップスクエアパターン仕上げは、別途お見積りさせていただきます。

■副資材

下地調整用 樹脂モルタル	リグレー/リグレーエポ	塗布厚	リグレー	リグレーエポ
		1mm	900円/㎡	2,100円/㎡
		3mm	2,200円/㎡	5,600円/㎡
		5mm	3,400円/㎡	9,100円/㎡
フクレ防止用通気材	ベーパー	7,200円/箇所		
	ステンレスベーパー	14,000円/箇所		
	ステンレスベーパーW	18,000円/箇所		
改修工事用 ルーフトレン	リードレンCたて 65	19,000円/箇所		
	リードレンCたて 95	20,000円/箇所		
	リードレンCよこ 75	28,000円/箇所		
	リードレンCよこ 90	30,000円/箇所		
	ドレンキャップAS	4,000円/箇所		
	ドレンキャップAL	8,200円/箇所		
	ドレンキャップ横引用AS	9,500円/箇所		
	ドレンキャップ横引用AL	11,000円/箇所		
立上り保護緩衝材	RBキャント	1,460円/㎡		
目地通気用プレート	メジパス	2,800円/㎡*		

※メジパス、ハイテープを含み、他の部材は含まない。